LEGENDA MATERIÁLŮ

- VOZOVKA - NOVÁ KONSTRUKCE
  ASFALTOVÝ POVRCH
  ACO 11 TL. 40MM
- PARKOVACÍ PRUH
  BET. DLAŽBA 10/20 TL. 80MM
  BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ
- CHODNÍKY
  BET. DLAŽBA 10/20 TL. 60MM
  BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ
- MÍSTO PRO KONTEJNERY
  BET. DLAŽBA 10/20 TL. 80MM
  BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA
  BET. DLAŽBA 10/20 TL. 60MM
  BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ
- VJEZDY
  BET. DLAŽBA 10/20 TL. 80MM
  BARVA ANTRACIT
- VJEZDY
  ŽULOVÁ DLAŽBA DROBNÁ 8/11
  BUDE POUŽITA STÁVAJÍCÍ ŽULOVÁ DLAŽBA
- VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY
  BET. DLAŽBA TVAR I
  S RELIÉFNÍM POVRCHEM, BARVA ČERVENÁ
- VJEZDY A KRAJNICE
  FRÉZINK TL. 100MM
- ZELEŇ - TRAVNATÁ PLOCHA
  OHUMUSOVÁNÍ V TL. 100MM
- IP11b — NOVÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- V10b — NOVÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
  BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA 10/20 BARVA ČERVENÁ

LEGENDA SÍTÍ

- VEDENÍ NN NADZEMNÍ
- VEDENÍ PLYNOVODNÍ STL
- VEDENÍ SDĚLOVACÍ CETIN
- VEDENÍ KANALIZAČNÍ
- VEDENÍ VODOVODNÍ
- VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- SO 301 NOVÉ VEDENÍ VODOVODNÍ
- SO 302 NOVÉ VEDENÍ KANALIZAČNÍ
- SO 401 NOVÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- KÁCENÍ KEŘŮ
- KÁCENÍ STROMŮ DO PRŮMĚRU 0,15M

SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY

VEŠKERÉ NADZEMNÍ ZNAKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDOU VÝŠKOVĚ UPRAVENY DO NOVĚ NAVRHOVANÉ NIVELETY
PRŮBĚH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE ZAKRESLEN INFORMATIVNĚ, PŘED ZAČÁTKEM STAVBY BUDOU SÍTĚ VYTYČENY JEJICH SPRÁVCI

DI PROJEKT s.r.o.
CHELČICKÉHO 686
533 51 PARDUBICE-ROSICE

HLAVNÍ PROJEKTANT:	JAN ZVÁRA, DiS.
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	JAN ZVÁRA, DiS.
VYPRACOVAL:	JAN ZVÁRA, DiS.
TECHNICKÁ KONTROLA:	LUKÁŠ TŘASÁK, DiS.
INVESTOR:	MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ
MĚSTO:	KOSTELEC NAD ORLICÍ
KRAJ:	KRÁLOVÉHRADECKÝ

STUPEŇ PD:	DPS, PDPS
Č. ZAKÁZKY:	001/2025
DATUM:	01/2025
FORMÁT:	12xA4
MĚŘÍTKO:	1:250
PARÉ:	Č. PŘÍLOHY: D.1.1.1.2.

AKCE:

VÝSTAVBA A OPRAVA KOMUNIKACE ULICE HÁLKOVA, KOSTELEC NAD ORLICÍ

PŘÍLOHA:

SITUACE POZEMNÍ KOMUNIKACE